

CONVITE Nº 012/SUB-PE/2023.
SEI Nº 6048.2023/0004896-0
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL LOCALIZADA NA RUA LONDRINA

ANEXO IV PROPOSTA

01. A empresa **HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA**, estabelecida na Rua João Della Manna, nº78, Jardim Rolinópolis, São Paulo/SP, C.N.P.J. nº 65.034.654/0001-81, fone/fax nº (11) 3507-5412, pela presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no Edital, pelo **VALOR GLOBAL de R\$ 255.057,58 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)**. Do valor acima descrito R\$ 206.127,18 (duzentos e seis mil, cento e vinte e sete reais e dezoito centavos) são referentes a materiais e equipamentos.

02. Declara que o preço ofertado contempla todos os custos básicos diretos, todas as despesas indiretas e os benefícios da empresa, todos os materiais e equipamentos necessários à execução, assim como os encargos sociais e trabalhistas, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto deste CONVITE, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

03. Declara que se submete a todas as cláusulas e condições relativas à licitação em causa, bem como às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/2003, Lei Municipal nº 14.145/2006, bem como a Lei Federal nº 8.666/93 suas alterações, Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 56.475/15 e demais normas que regem a matéria.


04. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

05. Prazo de execução: até 60(sessenta) dias corridos.

06. Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL - Agência: 1544-X - Conta corrente: 15922-0

São Paulo, 08 de dezembro de 2023.


João Carlos de Oliveira
R.G.: 15.377.942-1 SSP-SP
C.P.F: 044.816.618-60
Cargo: Assistente de Licitação
Email: comercial@hiplan.com.br

65.034.654/0001-81
HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA
Rua João Della Manna, 78
JD. Rolinópolis - CEP:05535-010
SÃO PAULO-SP

HIPLAN Construções e Serviços de Manutenção Urbana Ltda.

Rua João Della Manna, 78- Jardim Rolinópolis- São Paulo - CEP 05535-010

Tel./Fax: 11 3507 5412 - CNPJ: 65.034.654/0001-81 - www.hiplan.com.br - comercial@hiplan.com.br

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL			TABELA:	SIURB	julho, 2023	com desoneração
LOCAL:	RUA LONDRINA (ENTRE OS Nº 304 E 540), VILA LONDRINA, CANGAÍBA						
PRAZO:	60 dias corridos						
CLASSIF.BDI:	EDIFICAÇÃO						

TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SIURB - EDIF	17-30-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 389,63	R\$ 779,26
SIURB - EDIF	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	120,00	R\$ 26,78	R\$ 3.213,60
SIURB - EDIF	10-05-02	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	55,00	R\$ 77,15	R\$ 4.243,25
SIURB - EDIF	06-01-10	ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL/AG	M2	25,00	R\$ 62,33	R\$ 1.558,25
SIURB - EDIF	06-02-21	TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	25,00	R\$ 56,29	R\$ 1.407,25
					SUBTOTAL	R\$ 11.201,61
	2.0	SERVICOS TÉCNICOS				
SIURB - EDIF	20-03-61	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	1,00	R\$ 3.395,62	R\$ 3.395,62
SIURB - EDIF	20-03-03	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	66,00	R\$ 163,15	R\$ 10.767,90
SIURB - INFRA	12-12-00	ENCARRREGADO	H	528,00	R\$ 52,68	R\$ 27.815,04
SIURB - INFRA	01-16-00	CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE	PV	1,00	R\$ 231,84	R\$ 231,84
SIURB - EDIF	20-03-79	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS EXCEDENTES ENTRE 501M2 À 2000M2	M2	2000,00	R\$ 3,36	R\$ 6.720,00
					SUBTOTAL	R\$ 48.930,40
	3.0	DEMOLIÇÕES				
SIURB - INFRA	05-03-00	IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	M2	81,00	R\$ 24,48	R\$ 1.982,88
SIURB - INFRA	05-04-00	JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	120,00	R\$ 21,73	R\$ 2.607,60
SIURB - EDIF	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE	M3	390,00	R\$ 107,85	R\$ 42.061,50
SIURB - INFRA	05-01-00	IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO	M	10,00	R\$ 8,94	R\$ 89,40
					SUBTOTAL	R\$ 46.741,38
	4.0	MICRODRENAGEM				
SIURB - EDIF	10-11-73	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE	M	4,00	R\$ 111,67	R\$ 446,68
SIURB - EDIF	10-11-97	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE	M	4,00	R\$ 81,63	R\$ 326,52
SIURB - EDIF	10-12-80	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM	M	55,00	R\$ 110,36	R\$ 6.069,80
SIURB - INFRA	06-22-03	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 2.143,55	R\$ 4.287,10
SIURB - INFRA	06-22-04	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	4,00	R\$ 3.824,98	R\$ 15.299,92
SIURB - INFRA	06-18-01	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	2,00	R\$ 4.875,01	R\$ 9.750,02
SIURB - INFRA	10-12-81	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 40CM	M	110,00	R\$ 140,42	R\$ 15.446,20
					SUBTOTAL	R\$ 51.626,24
	5.0	PAVIMENTAÇÃO				
SIURB - INFRA	05-13-00	BASE DE CONCRETO FCK= 15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS	M3	0,70	R\$ 485,42	R\$ 339,79
SIURB - INFRA	05-19-02	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M3	0,70	R\$ 579,32	R\$ 405,52
SIURB - INFRA	05-14-01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSF 100	M	10,00	R\$ 48,44	R\$ 484,40
SIURB - INFRA	05-23-00	BASE DE CONCRETO FCK= 15,00MPA PARA PAVIMENTO	M3	20,00	R\$ 466,79	R\$ 9.335,80
SIURB - INFRA	05-25-01	BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	M3	14,00	R\$ 982,92	R\$ 13.760,88
SIURB - INFRA	05-79-01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A	M3	14,00	R\$ 18,92	R\$ 264,88
SIURB - INFRA	05-79-07	TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	350,00	R\$ 3,35	R\$ 1.172,50
SIURB - INFRA	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	12,00	R\$ 1.372,62	R\$ 16.471,44
SIURB - INFRA	05-78-01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO	M3	12,00	R\$ 18,92	R\$ 227,04
SIURB - INFRA	05-78-07	TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	300,00	R\$ 3,35	R\$ 1.005,00
					SUBTOTAL	R\$ 43.467,26
	6.0	CALÇADAS				
SIURB - EDIF	17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O	M3	7,50	R\$ 684,89	R\$ 5.136,68
SIURB - EDIF	03-03-16	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL	M3	7,50	R\$ 477,78	R\$ 3.583,35
					SUBTOTAL	R\$ 8.720,03

TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI
						ORÇAMENTO PREFEITURA
						(R\$)
				TOTAL SEM BDI		R\$ 210.686,91
CLASSIFICAÇÃO BDI	EDIFICAÇÃO			BDI	21,06%	R\$ 44.370,66
				TOTAL		R\$ 255.057,58

65.034.654/0001-81

HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA

Rua João Della Manna, 78
JD. Rolinópolis - CEP:05535-010

SÃO PAULO-SP

R.

[Handwritten signature]

A
PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA PENHA



CONVITE Nº 012/SUB-PE/2023.
SEI Nº 6048.2023/0004896-0
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL LOCALIZADA NA RUA LONDRINA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

a) DI - DESPESAS INDIRETAS (percentual do custo direto)	TAXA %	
Custos da Administração Central	AC	6,49%
Custos Financeiros (Garantias Seguros e Riscos)	CF	1,00%
Subtotal das Despesas Indiretas	DI	7,49%
b) EL - ENCARGOS LEGAIS (percentual do faturamento)		
Imposto Sobre Serviços	ISS	5,00%
Programa de Integração Social	PIS	0,65%
Cotribuição para o Fim Social	COFINS	3,00%
Subtotal dos Encargos Legais	EL	8,65%
Taxa de Encargos Legais sobre os Custos Diretos (Elc)		
EL=taxa de Encargos Legais Incidente sobre o Faturamento		
Elc=taxa de encargos legais incidente sobre os Custos Diretos		
Elc= $[EL \times (DI + LB + 100)] / (100 - EL)$	Elc	10,37%
Elc= $[EL \times (DI + LB + 100)] / (100 - EL) \times (100\%=1)$		
c) LUCRO BRUTO		
Lucro Bruto Pretendido (percentual sobre o custo direto)	LB	2,00%
d) BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		
$BDI = \{[(1 + \text{Item A}) \times (1 + \text{Item B})] + (1 - \text{Item C})\} - 1$		21,06%
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI ADOPTADO		21,06%

65.034.654/0001-81

HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA

Rua João Della Manna, 78
JD. Rolinópolis - CEP:05535-010

SÃO PAULO-SP