

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
À SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS  
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/SMSUB/COGEL/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2021/0009071-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

**ANEXO II-A  
PROPOSTA**

A empresa **TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.**, inscrita no CNPJ sob nº **68.382.498/0001-38**, com sede à Estrada Municipal nº 3066, Bairro Rancho Grande – Mairiporã – SP, telefone nº (11) 3857-3389, e-mail: [comercial2@tobiasefigueiredo.com.br](mailto:comercial2@tobiasefigueiredo.com.br), por intermédio de seu representante legal o Sr. Flávio Tobias Santos, portador da Carteira de Identidade nº15.617.919-2 e do CPF nº 107.059.598.56, que ao final subscreve, **PROPÕE**, o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

AGRUPAMENTO	SUBPREFEITURA	AREA APROXIMADA A SER EXECUTADA (M2)	VALOR TOTAL DO AGRUPAMENTO	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	PERUS	30.000,00	R\$ 7.614.199,54	sete milhões, seiscentos e quatorze mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos
2	PIRITUBA - JARAGUA	30.000,00	R\$ 7.617.099,10	sete milhões, seiscentos e dezessete mil e noventa e nove reais e dez centavos
3	FREGUESIA DO Ó	30.000,00	R\$ 7.617.199,58	sete milhões, seiscentos e dezessete mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos

**1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.

**2. VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.

**3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** consoante ANEXO V (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).

**4. DADOS BANCÁRIOS:** A empresa deverá informar dados bancários (nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente) da empresa, necessariamente do Banco do Brasil, nos termos do Decreto Municipal nº 51.197, de 22.01.2010, para efeito de pagamento.

Banco do Brasil.

Agência: 1193-2

Conta corrente: 22135-X


**5.** A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

**6.** A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integram o ajuste correspondente.

São Paulo, 21 de Novembro de 2022.

68.382.498/0001-38

TOBIAS & FIGUEIREDO CONST.  
COM. SER. EIRELI

  
FLÁVIO TOBIAS SANTOS / DIRETOR  
RG 15.617.919-2 / CPF 107.059.598-56

Estrada Municipal, nº 3066  
B. Riacho Grande - CEP: 07600-000  
Mairiporã - SP

**ANEXO II-B COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

AGRUPAMENTO: 01		SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGRUPAMENTO: PERUS		ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²)		30.000,00
Nº do Item		Natureza dos Serviços	Un	QTDE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1 LEVANTAMENTOS</b>						
01-10-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	30.000,00	0,52	15.600,00
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
17-30-02	SIURB - EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	15,17	203,91	3.092,75
10-18-00	SIURB - INFRA	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	12.600,00	2,42	30.492,00
10-16-01	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	1.770,00	37,89	67.065,30
10-16-02	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.470,00	8,93	13.127,10
02-50-03	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	14,10	145,13	2.046,33
02-50-04	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	9,90	263,89	2.612,51
17-50-48	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.500,00	7,91	11.865,00
02-50-05	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.407,00	124,20	174.749,40
02-50-06	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	990,00	248,40	245.916,00
04-04-00	SIURB - INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	1.200,00	10,28	12.336,00
01-01-05	SIURB - EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3M	5.183,09	8,12	42.086,70
01-01-10	SIURB - EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	51.830,91	1,39	72.044,96
	PESQ. PREÇO	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	8.292,95	40,80	338.352,18
<b>3 ADEQUAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E PREPARAÇÃO DA BASE</b>						
06-21-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	418,62	103,63	43.381,17
06-23-05	SIURB - INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	418,62	197,89	82.839,91
05-01-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	5.666,51	6,27	35.529,03
05-14-02	SIURB - INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMS 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	3.057,00	42,53	130.014,21
05-17-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	5.667,00	28,74	162.869,58
17-02-52	SIURB - EDIF	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	135,00	637,36	86.043,60
03-02-07	SIURB - EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.104,60	12,03	13.288,34
10-12-14	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")	M	249,00	24,07	5.993,43
10-12-15	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	495,00	33,75	16.706,25
10-12-16	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	4.959,26	37,31	185.029,96
10-12-34	SIURB - EDIF	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	767,21	227,74	174.724,35
01-04-01	SIURB - EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	148,78	56,07	8.341,97
13-01-14	SIURB - EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	138,86	406,90	56.501,83
<b>4 PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO</b>						
3777	SINAPI	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	30.000,00	0,91	27.300,00
00-39-96	CDHU	JUNTA DE ISOPOR ESP. 1 CM	M2	1.350,00	13,57	18.319,50
	PESQ. PREÇO	PROTECTOR DE ARVORE CONCRETO	UND	1.500,00	30,15	45.225,00
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.407,00	1.280,07	1.801.058,49
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	990,00	1.280,07	1.267.269,30
13-02-04	SIURB - EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	30.000,00	6,14	184.200,00
10-15-00	SIURB - INFRA	CURA QUÍMICA	M2	30.000,00	2,14	64.200,00
10-04-00	SIURB - INFRA	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	900,00	84,85	76.365,00
20-06-02	SIURB - EDIF	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	330,00	16,68	5.504,40
<b>5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
13-02-47	SIURB - EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	3.750,00	169,05	633.937,50
02-03-04	SIURB - EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	2.025,00	93,14	188.608,50
<b>TOTAL PARCIAL (R\$)</b>						6.344.637,56
<b>BDI (%)</b>						20,01%
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						7.614.199,54
<b>VALOR POR M2</b>						253,81

*(Assinatura)*  
Tobias & Figueiredo  
Const. Com. e Serv. Eireli  
CNPJ: 68.382.498/0001-38  
Flávio Tobias Santos/Diretor  
RG: 15.617.916-2/CPF: 167.658.558-56

68.382.498/0001-38

**TOBIAS & FIGUEIREDO CONST.  
COM. SER. EIRELI**

Estrada Municipal, nº 3066  
B. Riacho Grande - CEP: 07600-000  
Mairiporã - SP

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

À SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2021/0009071-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

### COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

LOTE I, II E III.

### BDI - SEM DESONERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

A Escritório Central 6,00%

B Lucro Bruto 6,25%

#### IMPOSTOS:

C Cofins 3,00%

D PIS 0,65%

E ISS 2,50%


**BDI - PAVIMENTAÇÃO 20,01%**

Formula

$$\frac{((1+A)*(1+B))}{((1-(C+D+E)))}-1$$

= 20,01%

São Paulo, 21 de Novembro de 2022.

  
FLÁVIO TOBIAS SANTOS / DIRETOR  
RG 15.617.919-2 / CPF 107.059.598-56

68.382.498/0001-38  
TOBIAS & FIGUEIREDO CONST.  
COM. SER. EIRELI

Estrada Municipal, nº 3066  
B. Riacho Grande - CEP: 07600-000  
Mairiporã - SP