

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
À SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/SMSUB/COGEL/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2021/0009071-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

**ANEXO II-A
PROPOSTA**

A empresa **TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.**, inscrita no CNPJ sob nº **68.382.498/0001-38**, com sede à Estrada Municipal nº 3066, Bairro Rancho Grande – Mairiporã – SP, telefone nº (11) 3857-3389, e-mail: comercial2@tobiasefigueiredo.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr. Flávio Tobias Santos, portador da Carteira de Identidade nº15.617.919-2 e do CPF nº 107.059.598.56, que ao final subscreve, **PROPÕE**, o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

AGRUPAMENTO	SUBPREFEITURA	AREA APROXIMADA A SER EXECUTADA (M2)	VALOR TOTAL DO AGRUPAMENTO	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	PERUS	30.000,00	R\$ 7.614.199,54	sete milhões, seiscentos e quatorze mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos
2	PIRITUBA - JARAGUA	30.000,00	R\$ 7.617.099,10	sete milhões, seiscentos e dezessete mil e noventa e nove reais e dez centavos
3	FREGUESIA DO Ó	30.000,00	R\$ 7.617.199,58	sete milhões, seiscentos e dezessete mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos

1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).

4. DADOS BANCÁRIOS: A empresa deverá informar dados bancários (nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente) da empresa, necessariamente do Banco do Brasil, nos termos do Decreto Municipal nº 51.197, de 22.01.2010, para efeito de pagamento.

Banco do Brasil.


Agência: 1193-2


Conta corrente: 22135-X

5. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

6. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 21 de Novembro de 2022.


FLÁVIO TOBIAS SANTOS / DIRETOR
RG 15.617.919-2 / CPF 107.059.598-56


TOBIAS & FIGUEIREDO CONST.
COM. SER. EIRELI

Estrada Municipal, nº 3066
B. Riacho Grande - CEP: 07600-000 -
Mairiporã - SP

ANEXO II-B COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

AGrupamento: 03		SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGRUPAMENTO: FREGUESIA DO Ó		ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²)		30.000,00	
Nº do Item		Natureza dos Serviços	Un	QTDE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1							
LEVANTAMENTOS							
01-10-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	30.000,00	0,52	15.600,00	
2							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
17-30-02	SIURB - EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	15,17	269,83	4.092,58	
10-18-00	SIURB - INFRA	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	12.600,00	2,42	30.492,00	
10-16-01	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	1.770,00	37,89	67.065,30	
10-16-02	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.470,00	8,93	13.127,10	
02-50-03	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	14,10	145,13	2.046,33	
02-50-04	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	9,90	263,89	2.612,51	
17-50-48	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.500,00	7,91	11.865,00	
02-50-05	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.407,00	124,20	174.749,40	
02-50-06	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	990,00	248,40	245.916,00	
04-04-00	SIURB - INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M	M3	1.200,00	10,28	12.336,00	
01-01-05	SIURB - EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	5.183,09	8,12	42.086,70	
01-01-10	SIURB - EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	51.830,91	1,39	72.044,96	
	PESQ. PREÇO	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	8.292,95	40,80	338.352,18	
3							
ADEQUAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E PREPARAÇÃO DA BASE							
06-21-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	418,62	103,63	43.381,17	
06-23-05	SIURB - INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	418,62	197,89	82.839,91	
05-01-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	5.666,51	6,27	35.529,03	
05-14-02	SIURB - INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	3.057,00	42,53	130.014,21	
05-17-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	5.667,00	28,74	162.869,58	
17-02-52	SIURB - EDIF	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	135,00	637,36	86.043,60	
03-02-07	SIURB - EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.104,60	12,03	13.288,34	
10-12-14	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")	M	249,00	24,07	5.993,43	
10-12-15	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	495,00	33,75	16.706,25	
10-12-16	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	4.959,26	37,31	185.029,96	
10-12-34	SIURB - EDIF	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	767,21	227,74	174.724,35	
01-04-01	SIURB - EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	M3	148,78	56,07	8.341,97	
13-01-14	SIURB - EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	138,86	406,90	56.501,83	
4							
PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO							
3777	SINAPI	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	30.000,00	0,96	28.800,00	
00-39-96	CDHU	JUNTA DE ISOPOR ESP. 1 CM	M2	1.350,00	13,57	18.319,50	
	PESQ. PREÇO	PROTECTOR DE ÁRVORE CONCRETO	UND	1.500,00	30,15	45.225,00	
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.407,00	1.280,07	1.801.058,49	
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	990,00	1.280,07	1.267.269,30	
13-02-04	SIURB - EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	30.000,00	6,14	184.200,00	
10-15-00	SIURB - INFRA	CURA QUÍMICA	M2	30.000,00	2,14	64.200,00	
10-04-00	SIURB - INFRA	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	900,00	84,85	76.365,00	
20-06-02	SIURB - EDIF	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	330,00	16,68	5.504,40	
5							
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
13-02-47	SIURB - EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	3.750,00	169,05	633.937,50	
02-03-04	SIURB - EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	2.025,00	93,14	188.608,50	
TOTAL PARCIAL (R\$)						6.347.137,39	
BDI (%)						20,01%	
TOTAL GERAL (R\$)						7.617.199,58	
VALOR POR M2						253,91	

(Handwritten signature)
Tobias & Figueiredo
Const. Com. e Serv. Eireli
CNPJ: 68.982.498/0001-38
Rua Tobias Santos/Diretor
0115-677-8100/Fax: 187.858.598-66

68.982.498/0001-38

TOBIAS & FIGUEIREDO CONST.
COM. SER. EIRELI

Estrada Municipal, nº 3066
B. Riacho Grande - CEP: 07600-000
Mairiporã - SP

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
À SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/SMSUB/COGEL/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2021/0009071-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

LOTE I, II E III.

**BDI - SEM DESONERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO**

A	Escritório Central	6,00%
B	Lucro Bruto	6,25%
IMPOSTOS:		
C	Cofins	3,00%
D	PIS	0,65%
E	ISS	2,50%


BDI - PAVIMENTAÇÃO **20,01%**

Formula

$$(((1+A)*(1+B))/((1-(C+D+E))))-1$$

= 20,01%

São Paulo, 21 de Novembro de 2022.


FLÁVIO TOBIAS SANTOS / DIRETOR
RG 15.617.919-2 / CPF 107.059.598-56

68.382.498/0001-38
TOBIAS & FIGUEIREDO CONST.
COM. SER. EIRELI

Estrada Municipal, nº 3066
B. Riacho Grande - CEP: 07600-000
Mairiporã - SP