




EST. 1:50



EST. 1:50



EST. 1:50



EST. 1:50



ESTACAS PRE-MOLDADAS Ø42 cm P/ 80 tf (12 UNID.)
(COMPR. ESTIMADO DE 14.00m.)

- 1- CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} \geq 20\text{MPa}$.
- 2- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, COTAS DE NÍVEIS EM METRO.
- 3- VER PASSARELA NOS DES.
DE-014.63/EM4/001 o 007.
- 4- VER CORTE A-A e VISTA B-B NO DES.
DE-014.63/ES4/011
- 5- VER NOTAS GERAIS SOBRE ESTACQUEAMENTO
NO DES. DE-014.63/ES4/002
- 6- PARA EMBUTIDOS VER PROJETO DE HIDRAULICA E ELÉTRICA.

CÓDIGO ANTERIOR: DE-014.63/ES4/008-D

Revisões



Verificação	PABLO STAMADA	Data	MAR/02
C. Qualidade	JULIO HONDA	Data	MAR/02
Aprovação	CARLOS SUZUKI	Data	MAR/02

A aprovação deste documento tem como única finalidade a verificação de sua compatibilidade com os demais documentos de projeto e não exime a contratada de sua total responsabilidade sobre o conteúdo técnico do mesmo.

Assunzione final solo COTmax



Objeto: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS
RAMPA 2 - ESTAQUEAMENTO E FORMAS DA FUNDAÇÃO

1.50

Código:

DE-014.63/ES4/009

ჭო:

02 MT

Rev. E