



M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.


R. Pedro de Toledo , N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 – Inscr. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br CNPJ Nº67.192.609/0001-80

ANEXO XVI – PROPOSTA DE PREÇOS





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo , N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 – Inscr. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br CNPJ N°67.192.609/0001-80

**ANEXO XVI
PROPOSTA DE PREÇOS**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025

PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

A empresa M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. , inscrita no CNPJ sob o nº 67.192.609/0001-80, estabelecida na Rua Pedro de Toledo nº 108, Bairro Vila Mariana, Cidade São Paulo, Estado SP, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital da concorrência em referência, nas seguintes condições disponíveis:

AGRUPAMENTOS	SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGRUPAMENTO	ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA (M²)	VALOR GLOBAL DO LOTE	
			R\$	EXTENSO
27	SÃO MATEUS	6.000,00	1.618.999,64	Hum Milhão, Seiscentos e Dezoito Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos

1. PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Consoante anexo XVIII (Ata de Registro de Preços) e ANEXO XIX (Contrato).





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo , N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 – Inscr. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br CNPJ N°67.192.609/0001-80

4. DOS DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil 001 (Obrigatório)

Agência: 3347-2

Conta Corrente: 25.127-5

5. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

6. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto 62.100/22, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 01 de Julho de 2025.

José Benedicto Pompeu de Jesus Junior

R.G. n.º 12.170.027-6

CPF n.º 050.267.448-26

Sócio Diretor

carimbo

67.192.609/0001-80
M.A.S. CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEMENTOS LTDA.
Rua Pedro de Toledo, 108 - Cj. 113
Vila Mariana - CEP 04039-000
São Paulo/SP





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.


R. Pedro de Toledo , N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 – Inscr. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br CNPJ N°67.192.609/0001-80

PLANILHA DE ORÇAMENTO





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo, N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 – Insc. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br – CNPJ: 67.192.609/0001-80

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025

PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ANEXO III - GERAL - DEMONSTRATIVO DE CUSTO ESTIMADO										
ORÇAMENTO REFERENCIAL PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO ARMADO										
AGUPAMENTO: 27		SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGUPAMENTO: SÃO MATEUS			ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²) 6.000,00					
					PLANILHA PREFEITURA			PLANILHA MAS		
Nº DO ITEM		NATUREZA DOS SERVIÇOS		UN	QUANT. CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT. CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		LEVANTAMENTOS								
01-010-000	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL		M2	6.000,00	0,83	4.980,00	6.000,00	0,83	4.980,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
17-030-002	SIURB - EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	3,03	400,96	1.216,29	3,03	399,91	1.211,72
10-018-000	SIURB - INFRA	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON		M2	2.520,00	4,26	10.735,20	2.520,00	4,18	10.533,60
10-016-001	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL		M2	354,00	63,99	22.652,46	354,00	61,90	21.912,60
10-016-002	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO		M	294,00	15,76	4.633,44	294,00	15,19	4.465,86
02-050-003	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES		M3	2,82	265,15	747,72	2,82	259,60	732,07
02-050-004	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO		M3	1,98	482,08	954,52	1,98	472,00	934,56
17-050-048	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO		M	300,00	14,46	4.338,00	300,00	14,16	4.248,00
02-050-005	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES		M3	281,40	209,13	58.849,18	281,40	175,91	49.501,07
02-050-006	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO		M3	198,00	418,27	82.817,46	198,00	351,82	69.660,36
04-004-000	SIURB - INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M		M3	240,00	19,93	4.783,20	240,00	19,89	4.773,60
01-001-005	SIURB - EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM		M3	1.036,62	11,75	12.180,26	1.036,62	11,75	12.180,28
01-001-010	SIURB - EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM		M3XKM	20.732,36	1,63	33.793,75	20.732,36	1,63	33.793,74
05.09.006	CDH - SERVIÇOS	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte		T	1.347,60	47,39	63.862,94	1.347,60	40,21	54.186,99
02.01.180	CDH - SERVIÇOS	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB		UNMES	12,00	1.221,16	14.222,92	12,00	1.221,16	14.653,92
3		ADEQUAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E PREPARAÇÃO DA BASE								
06-021-000	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA		UN	84,00	189,02	15.877,68	84,00	186,27	15.646,68
06-023-005	SIURB - INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO		UN	84,00	369,60	31.046,40	84,00	368,91	30.988,44
05-001-000	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO		M	1.133,30	10,45	11.843,01	1.133,30	10,25	11.616,32
05-014-002	SIURB - INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA		M	611,40	51,03	31.199,74	611,40	50,75	31.028,55
05-017-000	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO		M	1.133,40	37,28	42.253,15	1.133,40	36,61	41.493,77
17-002-052	SIURB - EDIF	NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA		M3	27,00	779,23	21.039,21	27,00	771,87	20.840,49
03-002-007	SIURB - EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60		KG	220,92	11,50	2.540,58	220,92	11,33	2.503,02
10-012-014	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")		M	49,80	28,06	1.397,39	49,80	27,30	1.359,54
10-012-015	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")		M	99,00	40,58	4.017,42	99,00	39,57	3.917,43
10-012-016	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")		M	991,85	45,11	44.742,44	991,85	43,84	43.482,70
10-012-034	SIURB - EDIF	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM		M	153,44	262,79	40.323,01	153,44	215,28	33.032,56
01-004-001	SIURB - EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M		M3	29,76	76,89	2.287,90	29,76	75,28	2.240,33
13-001-014	SIURB - EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG C/M3		M3	27,77	525,14	14.584,11	27,77	520,38	14.450,95
4		PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO								
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022		M2	6.000,00	1,67	10.020,00	6.000,00	1,62	9.720,00
32.08.010	CDH - SERVIÇOS	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm		M2	57,60	11,85	682,50	57,60	11,84	681,98
17-002-043	SIURB - EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA		M3	271,81	1.196,84	325.315,47	271,81	1.125,20	305.840,61
17-002-043	SIURB - EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA		M3	193,38	1.196,84	231.444,92	193,38	1.125,20	217.591,17
13-002-004	SIURB - EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ		M2	6.000,00	6,08	36.480,00	6.000,00	5,94	35.640,00
10-015-000	SIURB - INFRA	CURA QUÍMICA		M2	6.000,00	2,15	12.900,00	6.000,00	2,15	12.900,00
11.20.050	CDH - SERVIÇOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos		M	11.000,00	11,42	125.620,00	11.000,00	8,57	94.270,00
20-006-002	SIURB - EDIF	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)		UN	66,00	21,15	1.395,90	66,00	21,14	1.395,24
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
13-002-047	SIURB - EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO		M2	750,00	169,44	127.080,00	750,00	159,86	119.895,00
02-003-004	SIURB - EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL		M2	405,00	105,55	42.747,75	405,00	102,32	41.439,60
93415	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO, AF 03/2016		CHP	512,00	12,05	6.169,60	512,00	12,05	6.169,60
93416	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016		CHI	1.195,00	0,49	585,39	1.195,00	0,48	573,60
TOTAL PARCIAL (R\$)							1.504.360,93			1.386.485,95
BDI (%)						22,76%	342.392,55		16,77%	232.513,69
TOTAL GERAL (R\$)							1.846.753,48			1.618.999,64

M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
JOSÉ B. POMPEU DE JESUS JR.
CREA 060.157.779-5
RG: 12.170.027-6
CPF: 050.267.448-26





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo , N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.


CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 – Inscr. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br CNPJ N°67.192.609/0001-80

ANEXO IV

PLANILHAS COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo, N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 - Insc. Mun.: 2.015.708-8

Email: mas.comercial@grupomascon.com.br - CNPJ: 67.192.609/0001-80

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025


PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

ANEXO IV- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO	COD. INSUMO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID	VALOR
							Vparc	
EDIF								
01-001-005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM						M3	11,75
		94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	307,69	0,025300		7,7846
		94045	RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3	H	170,16	0,023300		3,9647
01-001-010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM						M3XKM	1,63
		94009	CAMINHÃO BASCULANTE - 14 M3	H	307,69	0,005300		1,6308
01-004-001	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M						M3	75,28
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	3,190000		75,2840
02-003-004	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL						M2	102,32
		02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,73	1,080000		31,0284
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	1,080000		25,4880
		11064	PINUS - SARRAFO DE 1" X 2" - BRUTO	M	1,63	2,000000		3,2600
		11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	11,66	3,500000		40,8100
		17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,57	0,150000		1,7355
02-050-003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES						M3	259,60
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	11,000000		259,6000
02-050-004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO						M3	472,00
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	20,000000		472,0000
02-050-005	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES						M3	175,91
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	2,000000		47,2000
		94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275	H	74,53	1,000000		74,5300
		94043	PCM SEM ROMPEDOR	H	27,09	2,000000		54,1800
02-050-006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO						M3	351,82
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	4,000000		94,4000
		94019	COMPRESSOR PORTÁTIL ATLAS COPCO - MOD.XAS 137 - 275	H	74,53	2,000000		149,0600
		94043	PCM SEM ROMPEDOR	H	27,09	4,000000		108,3600
03-002-007	ARMADURA EM AÇO CA-60						KG	11,33
		02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,73	0,060000		1,7238
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,050000		1,1800
		11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS	KG	7,42	1,100000		8,1620
		17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	13,35	0,020000		0,2670
10-012-014	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")						M	27,30
		02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,73	0,300000		8,6190
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,300000		7,0800
		72402	ANEL DE BORNALHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO FREDIAL - 50MM	Un	1,66	0,500000		0,8300
		72431	TUBO DE PVC 50 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	9,79	1,100000		10,7690
10-012-015	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")						M	39,57
		02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,73	0,400000		11,4920
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,400000		9,4400
		72403	ANEL DE BORNALHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO FREDIAL - 75MM	Un	2,48	0,500000		1,2400
		72432	TUBO DE PVC 75 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	15,82	1,100000		17,4020
10-012-016	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")						M	43,84
		02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,73	0,500000		14,3650
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,500000		11,8000
		72404	ANEL DE BORNALHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO FREDIAL - 100MM	Un	2,86	0,500000		1,4300
		72433	TUBO DE PVC 100 MM - PARA ESGOTO - SÉRIE NORMAL	M	14,77	1,100000		16,2470
10-012-034	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM						M	215,28
		02035	ENCANADOR (SGSP)	H	28,73	0,500000		14,3650
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,500000		11,8000
		71233	TUBO FERRO FUNDIDO; LINHA SMU - 100MM	M	189,11	1,000000		189,1100
13-001-014	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3						M3	520,38
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	2,000000		57,4600
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	6,000000		141,6000
		10601	CONCRETO FCK=5MPa C/ BRITA 2	M3	306,02	1,050000		321,3210
13-002-004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ						M2	5,94
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	0,100000		2,8730
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,100000		2,3600
		94297	ACABADORA DE SUPERFÍCIE 36" (SEM OPERADOR)	H	7,06	0,100000		0,7060





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo, N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 - Insc. Mun.: 2.015.708-8

Email: mas.comercial@grupomascon.com.br - CNPJ: 67.192.609/0001-80

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025


PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

ANEXO IV- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO	COD. INSUMO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID	VALOR
13-002-047	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO							
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	1,160000		33,3268
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,760000		17,9360
		10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	726,66	0,022000		15,9865
		34201	PISO PODOTÁTIL COLORIDO DE LADRILHO HIDRÁULICO	M2	88,20	1,050000		92,6100
17-002-043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA							
		02015	FERREIRO (SGSP)	H	28,73	0,200000		5,7460
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	3,000000		86,1900
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	6,000000		141,6000
		10527	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK=15,0MPA	M3	487,33	1,030000		501,9499
		10555	PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4	M3	148,79	0,428600		63,7714
		11044	PINUS - RIPA DE 1/2" X 3" - BRUTA	M	2,00	25,000000		50,0000
		27540	PLACA SOLUADA PERFORADA 15X150 FANTEL (15X150 CM - 15X150 CM - 15X150 CM - 15X150 CM)	Kg	6,57	42,000000		275,9400
17-002-052	NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA							
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	2,660000		76,4218
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	10,000000		236,0000
		10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	431,08	1,000000		431,0800
		11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	11,66	2,433330		28,3726
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO							
		01185	CARPINTEIRO (SGSP)	H	31,85	1,000000		31,8500
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	0,011000		0,3160
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	2,060000		48,6160
		10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	M3	415,40	0,010000		4,1540
		11050	PEROBA DO NORTE (CUIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	M	34,29	4,000000		137,1600
		15520	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUIÚBA)	M	15,90	1,000000		15,9000
		17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,57	0,110000		1,2727
		21051	SARRAFO DE CEDRINHO 5X2,5CM - BRUTO	M	4,66	7,500000		34,9500
		30613	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	M2	125,69	1,000000		125,6900
17-050-048	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO							
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,600000		14,1600
20-006-002	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)							
		86020	CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO - RUPTURA DE CORPOS DE PROVA - MOLDADOS PELO LABORATÓRIO	Un	21,14	1,000000		21,1400
INFRA								
01-010-000	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL							
		01134	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	H	29,11	0,006600		0,1921
		01158	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	H	57,62	0,001200		0,0691
		01163	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	H	63,59	0,002400		0,1526
		01181	TOPÓGRAFO (SGSP)	H	71,32	0,003300		0,2354
		94264	NÍVEL COM PRECISÃO DE 0,7 MM/KM	H	5,58	0,000400		0,0022
		94286	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	H	1,35	0,002500		0,0034
		94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	H	89,41	0,002000		0,1788
04-004-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M							
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,100000		2,3600
		94233	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAP. 1,50 M3	H	292,12	0,060000		17,5272
05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO							
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,400000		9,4400
		94215	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON.	H	202,62	0,004000		0,8105
05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA							
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	0,200000		5,7460
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,230000		5,4280
		10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK=15,0MPA	M3	442,74	0,016400		7,2609
		36215	GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 25 MPA	M	31,07	1,040000		32,3128
05-017-000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO							
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	0,200000		5,7460
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	1,000000		23,6000
		10522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK=15,0MPA	M3	442,74	0,016400		7,2609





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo, N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 - Insc. Mun.: 2.015.708-8

Email: mas.comercial@grupomascon.com.br - CNPJ: 67.192.609/0001-80


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025


PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

ANEXO IV- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO	COD. INSUMO	DESCRIÇÃO INSUMO	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID	Yparc	VALOR
06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA						UN		186,27
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	1,000000		28,7300	
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	2,382000		56,2152	
		10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3	M3	726,66	0,030900		22,4538	
		12580	TUJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM	Un	0,63	84,666000		53,3396	
		36010	REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3	M2	58,02	0,440000		25,5288	
06-023-005	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO						UN		368,91
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	0,510000		14,6523	
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,510000		12,0360	
		36226	TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M	Un	342,22	1,000000		342,2200	
10-015-000	CURA QUÍMICA						M2		2,15
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,010000		0,2360	
		10705	AGENTE DE CURA PARA CONCRETO	Kg	7,97	0,240000		1,9128	
		94270	PULVERIZADOR TIPO COSTAL	H	0,06	0,007900		0,0005	
10-016-001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL						M2		61,90
		02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	28,73	0,400000		11,4920	
		02020	PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	0,020000		0,5746	
		02075	PINTOR (SGSP)	H	28,73	0,200000		5,7460	
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,595000		14,0420	
		10535	CONCRETO USINADO, CONSUMO 120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2	M3	526,01	0,005600		2,9457	
		11020	COMPENSADO RESINADO 10MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M	M2	22,89	0,500000		11,4450	
		11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,58	0,825000		6,2535	
		11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,34	1,850000		6,1790	
		17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	11,57	0,062000		0,7173	
		37025	TINTA LÁTEX - PVA (1a. LINHA / PREMIUM) BRANCA	L	20,87	0,120000		2,5044	
10-016-002	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO						M		15,19
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,044000		1,0384	
		02106	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (SGSP)	H	28,73	0,044000		1,2641	
		52865	CABO 2,50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0,7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	0,370000		0,9287	
		56468	LÂMPADA COMPACTA MINI FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W	Un	15,19	0,630000		9,5697	
		84510	BALDE PARA SINALIZAÇÃO VERMELHO (SEM SOQUETE-SEM LÂMPADA)	Un	6,65	0,360000		2,3940	
10-018-000	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON						M2		4,18
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,160000		3,7760	
		84520	TELA LÁTEX - EM FOLHA - 1,20 X 2,40 M - 1,20 X 2,40 M	M2	1,48	0,275000		0,4070	
CDHU									
02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB						UNMES		1.221,16
	A.14.000.081900		Banheiro químico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e descarte conforme exigências da CETESB	UNMES	1.221,16	1,000000		1.221,1600	
05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte						T		40,21
	A.05.000.020299		Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	40,21	1,000000		40,2100	
11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos						M		8,57
	C.01.000.092024		Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 mm	M	8,57	1,000000		8,5700	
32.08.010	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm						M2		11,84
	02099		SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,150000		3,5400	
	F.07.000.024507		Poliestireno expandido P-III (isopor), espessura de 10mm	M2	7,90	1,050000		8,2950	
SINAPI									
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022						M2		1,62
	42408		LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1,19	1,128000		1,3423	
	02020		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,73	0,004910		0,1411	
	02099		SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,005890		0,1390	
93416	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016						CHI		0,48
	36498		GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	8.900,00	0,000054		0,4806	
93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016						CHP		12,05
	36498		GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	8.900,00	0,000090		0,8010	
	04222		GASOLINA COMUM	L	6,18	1,820000		11,2476	





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo, N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 - Insc. Mun.: 2.015.708-8

M.A.S.

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br - CNPJ: 67.192.609/0001-80


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025
PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

ANEXO IV- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID	VALOR
	CODINS NOMINS				Vparc	
COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
10555	PEDRA BRITADA NÚMERO 3 E 4				M3	148,79
	10544 PEDRA BRITADA NÚMERO 3	M3	145,66	0,500000		72,8300
	10545 PEDRA BRITADA NÚMERO 4	M3	151,92	0,500000		75,9600
10601	CONCRETO FCK=5MPA C/ BRITA 2				M3	306,02
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	173,98	0,480000		83,5104
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,59	150,000000		88,5000
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	145,66	0,920000		134,0072
10608	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2				M3	415,40
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	173,98	0,580000		100,9084
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,59	338,000000		199,4200
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	145,66	0,790000		115,0714
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2				M3	431,08
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	173,98	0,570000		99,1686
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,59	370,000000		218,3000
	10543 PEDRA BRITADA NÚMERO 2	M3	145,66	0,780000		113,6148
10629	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3				M3	726,66
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,60	10,000000		236,0000
	10506 AREIA LAVADA MÉDIA	M3	167,70	1,216000		203,9232
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,59	486,000000		286,7400
11520	AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS				KG	7,42
	11521 AÇO CA-60 - 4,2 MM	Kg	7,45	0,250000		1,8625
	11522 AÇO CA-60 - 5,0 MM	Kg	7,45	0,250000		1,8625
	11523 AÇO CA-60 - 6,0MM	Kg	7,42	0,250000		1,8550
	11524 AÇO CA-60 - 8,0MM	Kg	7,35	0,250000		1,8375
36010	REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3				M2	58,02
	02020 PEDREIRO (SGSP)	H	28,73	0,800000		22,9840
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,60	0,800000		18,8800
	10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3	M3	734,30	0,022000		16,1546





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo, N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 - Insc. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br - CNPJ: 67.192.609/0001-80

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025


PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

ANEXO IV- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID	VALOR
	CODINS NOMINS				Vparc	
94298	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO				H	89,41
	94311 VAN, TETO ALTO	H	114,01	0,500000		57,0050
	94323 VAN LONGO, TETO ALTO À DISPOSIÇÃO	H	64,81	0,500000		32,4050
10630	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3				M3	734,30
	02099 SERVENTE (SGSP)	H	23,60	10,000000		236,0000
	10504 AREIA LAVADA GROSSA	M3	173,98	1,216000		211,5597
	10517 CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,59	486,000000		286,7400


M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
JOSÉ B. POMPEU DE JESUS JR.
CREA 060.157.779-5
RG: 12.170.027-6
CPF: 050.267.448-26






M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.


R. Pedro de Toledo , N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 – Inscr. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br CNPJ Nº67.192.609/0001-80

ANEXO V COMPOSIÇÃO DO BDI





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo, N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 - Insc. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br - CNPJ: 67.192.609/0001-80

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025

PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

BDI - SEM DESONERAÇÃO

Escritório Central	4,93%	1,0493
--------------------	-------------	--------


Lucro Bruto	5,00%	1,1018
-------------	-------------	--------

IMPOSTOS:

Cofins	3,00%	
PIS	0,65%	
ISS	2,00%	1,1677

BDI - PAVIMENTAÇÃO		16,77%
---------------------------	--	---------------

Jose B. Pompeu de Jesus Jr.
M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
JOSE B. POMPEU DE JESUS JR.
CREA 060.157.779-5
RG: 12.170.027-6
CPF: 050.267.448-26





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.


R. Pedro de Toledo , N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 – Inscr. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br CNPJ N°67.192.609/0001-80

LEIS SOCIAIS





M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo, N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 - Insc. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br - CNPJ: 67.192.609/0001-80

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - HORISTAS


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025

PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)	%
A 1	Previdência Social	20,00
A 2	FGTS	8,00
A 3	Salário Educação	2,50
A 4	SESI	1,50
A 5	SENAI	1,00
A 6	SEBRAE	0,60
A 7	INCRA	0,20
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00
A 9	SECONCI	1,00
Total do Grupo A		37,80
B	ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)	%
B 1	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,42
B 2	Feriados que coincidem com dias úteis	3,65
B 3	Auxílio Enfermidade	0,36
B 4	Licença Paternidade	0,05
B 5	Acidente de Trabalho	0,27
B 6	Faltas abonadas	0,36
B 7	Dias de Chuva e outras dificuldades	0,98
B 8	13.º Salário	10,94
Total do Grupo B		34,03
C	ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)	%
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,07
C 2	Férias indenizadas	14,55
C 3	Aviso prévio indenizado	3,28
C 4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	0,37
Total do Grupo C		22,27
D	REINCIDÊNCIAS	%
D 1	Reincidência de A sobre B	12,86
Total do Grupo D		12,86
E	COMPLEMENTOS	%
E1	vale refeição	21,15
E2	vale transporte	7,06
E3	EPI's	0,93
E4	seguro de vida coletivo	1,16
Total do Grupo E		30,30
TOTAL DOS ENCARGOS		137,26

M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA. EMPREENDIMENTOS
JOSÉ B. POMPEU DE JESUS SR.
CREA 060.157.779-6
RG: 12.170.027-6
CPF: 050.267.448-2



M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.

R. Pedro de Toledo, N.º 108 – conj. 113 – Vila Mariana – São Paulo – S.P.

CEP 04039-000 - Fones: 0-XX-(11) 5576-7710 - Insc. Mun.: 2.015.708-8

Email : mas.comercial@grupomascon.com.br - CNPJ: 67.192.609/0001-80

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS MENSALISTAS - H 40

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/SMSUB/COGEL/2025

PROCESSO SEI Nº: 6012.2025/0001298-0

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de serviços de pavimentação de calçadas na Cidade de São Paulo, inseridas no Plano Emergencial de Calçadas - PEC, submetidas exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes, de acordo com as especificações técnicas do Anexo I - Termo de Referência e seus Anexos.

A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)	%
A 1	Previdencia Social	20,00
A 2	FGTS	8,00
A 3	Salário Educação	2,50
A 4	SESI	1,50
A 5	SENAI	1,00
A 6	SEBRAE	0,60
A 7	INCRA	0,20
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00
A 9	SECONCI	1,00
Total do Grupo A		37,80
B	ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" (%)	%
B 1	13.º Salário	12,60
B 2	Férias	16,80
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,84
B 4	Aviso Prévio	1,36
B 5	Auxílio Enfermidade	0,22
B 6	Licença Paternidade	0,24
Total do Grupo B		32,06
C	ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE "A" (%)	%
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,23
C 2	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,05
Total do Grupo C		5,28
D	REINCIDÊNCIAS	%
D 1	Reincidência de A sobre B	12,12
Total do Grupo D		12,12
E	COMPLEMENTOS	%
E1	vale refeição	9,01
E2	vale transporte	1,99
E3	seguro de vida coletivo	0,46
Total do Grupo E		11,46
TOTAL DOS ENCARGOS		98,72



M.A.S. CONSTR. E EMP. LTDA.
JOSÉ B. POMPEU DE JESUS JR.
CREA 060.157.779-5
RG: 12.170.027-6
CPF: 050.267.448-26